檔 號: 保存年限:

### 宜蘭縣政府 函

地址:26060 宜蘭市縣政北路1號

承辦人: 簡淑美

電話:03-9251000分機1339

電子信箱: suma j@mail. e-land. gov. tw

受文者:本府工務處土木科

發文日期:中華民國100年9月2日 發文字號:府查字第1000134481號

速別:普通件

裝

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明二(100D080726 100D2034198.PDF)

主旨:為配合行政院勞工委員會達成職業安全衛生促進方案之降 災目標,本府施工查核小組將工地安全管理納為查核重點 ,請 查照。

#### 說明:

- 一、依據行政院公共工程委員會100年8月31日工程管字第1000 0326690號函辦理。
- 二、行政院勞工委員會100年度已針對公共工程辦理18場次跨 部會職合稽查,並統計常見缺失項目(詳附件);為降低職業 災害發生,將其缺失項目納為查核重點,以強化工地之安 全管理,避免缺失重複發生。

正本:各鄉鎮市公所、宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣政府環境保護局、宜蘭縣政府文化局、宜蘭縣政府衛生局、宜蘭縣立慈心華德福教育實驗國民中小學、宜蘭市光復國民小學、羅東鎮竹林國民小學、礁溪鄉礁溪國民小學、五結鄉中興國民小學、三星鄉三星國民小學、冬山鄉柯林國民小學、宜蘭縣立人文國民中小學、宜蘭縣立東光國民中學、宜蘭縣立員山國民中學、宜蘭縣立南安國民中學、本府民政處、本府地政處、本府工商旅遊處、本府農業處、本府教育處、本府工務處水利科、本府工務處下水道科、本府工務處土木科、本府工務處建工科



第1頁,共1頁 \*1000134481\*

.... 線

訂

檔 號: 保存年限:

## 行政院公共工程委員會 函

地址:11010台北市松仁路3號9樓

聯 絡 人:張易文

聯絡電話:(02)87897728 傳 真:(02)87897724

受文者: 宜蘭縣政府

發文日期:中華民國100年8月31日 發文字號:工程管字第10000326690號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明二(100326690-1.PDF)

主旨:為配合行政院勞工委員會達成職業安全衛生促進方案之降 災目標,請各工程施工查核小組將工地安全管理納為查核 重點,請 查照。

### 說明:

訂

線

- 一、依據行政院勞工委員會100年8月29日勞檢1字第1000151027號函辦理。
- 二、行政院勞工委員會100年度已針對公共工程辦理18場次跨 部會職合稽查,並統計常見缺失項目(詳附件);為降低 職業災害發生,請各工程施工查核小組將缺失項目納為查 核重點,以強化工地之安全管理,避免缺失重複發生。

正本:內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、行政院 主計處、行政院人事行政局、行政院新聞局、行政院衛生署、行政院經濟建設委 員會、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國立故宮博物院、行政院原子能委員 會、行政院國家科學委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院文化建設委員 會、行政院農業委員會、中央銀行、行政院勞工委員會、行政院環境保護署、行 政院體育委員會、行政院海岸巡防署、行政院原住民族委員會、國家通訊傳播委 員會、行政院客家委員會、直轄市政府、各縣市政府

副本: 電2017-08-31文 214:10:49章

\*1000032669\*

第1頁, 共1頁

# 附表 2-跨部會聯合稽查公共工程常見缺失項目

<b>的农工的中自州市福旦公六二在中九岭入天口</b>		
編號	缺失項目	內容
1 .	開口部分	墜落高度2公尺以上之處所未設護欄、上下設備之垂直安全
		網未設置完整、開口護蓋之設置不符規定。
	· · · · . · · .	1. 施工架未標示載重、未有上下設備、未使用插銷固定、未
		設下拉桿、與結構物之開口大於20公分未設安全網。
2	施工架	2. 施工架之斜撐直接撐於土壤 (強度不足)、施工架之查核機
		制未建立、施工架未設斜撑充分支撑、施工架內側開口未
		設交叉拉桿及下拉桿。
3	感電預防	電焊機帶電部分未被覆、電線裸露及未架高、電動機未依規
		定接地。
4	模板支撑	可調式鋼管支柱支撐高度在3.5公尺以上,未設縱、橫向水平
		繋條。
5	護欄	護欄2公尺前堆置物料、護欄高度不足(低於90公分)。
		1. 現場設置之假設工程及安全設施,與丁類危險性工作場所
		送審合格之施工圖說不同。
		2. 施工過程之假設工程(模板支撑、擋土支撑、施工架、施
6	安全管理	工構台、橋樑工作車)未繪製施工圖說及建立按圖施工之
		查核機制。
		3. 業主及監造單位對於發包工程之高危險性作業應設定查驗
	· .	點、強化危害辨識能力及提高對施工廠商安全衛生設施要
		求。