

宜蘭市 14，14-1 號道路新闢工程

一、工程概述及特色

宜蘭市 14 號道路為環繞宜蘭運動公園北、西、南面之道路，路寬為 20 公尺。本案工程將西面之公園路拓寬成 35 公尺向南順接 30 公尺道路，北邊新闢 30 公尺寬之 14-1 號道路連接至重劃段道路後銜接嵐峰路。嵐峰路已於 102 年度拓寬成 30 公尺寬，屆時搭配拓寬之 14 號公園路與新闢之 14-1 號道路及重劃道路，將與國道 5 號高速公路有便捷的聯絡管道。

本工程全長為 770 公尺，計畫寬度 30、35 公尺，合約工期為 510 日曆天，工程經費為 1 億 2900 萬，工程項目為道路、排水、景觀及照明工程等。

二、工程創新、挑戰及周延性

1. 本案工程為維護道路路面品質，縣府要求管線單位台灣電力股份有限公司宜蘭營業處、中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司宜蘭營運處、台灣自來水股份有限公司第八管理處、台灣自來水股份有限公司北區工程處新設之人手孔及相關電箱、開關箱、制水閥……等設施皆設置於兩側綠帶及中央分隔島，因所需埋設的管線眾多且其空間有限，經縣府多次與管線單位協調及現地會勘後，使本案工程管線單位新設之設施皆於

兩側綠帶及中央分隔島。

2. 本工程施工時即遇重劃段居民擔心出入不便，要求暫緩施工及召開說明會，經縣府與當地居民多次溝通協調後，瞭解縣府對此工程之用心及努力，故後續獲得其肯定與認可，使本工程得以順利推展。
3. 本案工程於道路兩側綠帶與中央分隔島皆種植符合區域性之喬、灌木，人行道下採無細粒料混凝土設計，以達保水及維持自然生態。
4. 本道路位處宜蘭市市區，為竹科宜蘭園區與縣政中心區域之連外道路，具有交通便利、生活機能健全等地利優勢，區域之開發。

三、獲獎肯定

榮獲行政院公共工程委員會第 15 屆公共工程金質獎佳作。



